

## (別紙明細) 構内舗装改修その他工事 II. 電気設備

名 称	内訳名称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
工事科目	1.駐車場新設		1.電灯設備			(1)電灯幹線	
ケーブル	ケーブル	DV2R 2mm <sup>2</sup>	3	m			
	ケーブル	EM-CE2.0mm-3C PF管路内引入	5	m			
	ケーブル	EM-CE2.0mm-3C 管路内入線	4	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C 管路内入線	79	m			
					小 計		
電線管	電線管	G22 露出配管	84	m			
	電線管	F・FEP30 埋設配管	5	m			
					小 計		
ボックス類	プルボックス	樹脂製 150*150*100 WP	1	個			
	丸形露出ボックス	G22 2方出	1	個			
	丸形露出ボックス	G22 3方出	19	個			
	丸形露出ボックス	G22 4方出	1	個			
					小 計		
土工事	根切り		0.99	m <sup>3</sup>			
	埋戻し		0.99	m <sup>3</sup>			
	埋設シート	ダブル	5	m			
					小 計		
					端数整理		

## (別紙明細) 構内舗装改修その他工事 II. 電気設備

名 称	内訳名称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
工事科目	2. 専攻科棟改修		1.電灯幹線			(1)幹線設備	
電線	電線	EM-IE5.5mm 管路内引入	5	m			
					小 計		
ケーブル	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C 管路内引入	9	m			
	ケーブル	EM-CE5.5mm <sup>2</sup> -3C 屋内ラック	75	m			
	ケーブル	EM-CE5.5mm <sup>2</sup> -3C 管路内引入	3	m			
	ケーブル	EM-CE8mm <sup>2</sup> -3C 管路内引入	5	m			
					小 計		
ケーブルラック	ケーブルラック	ZM-300A 1段	45	m			
					小 計		
電線管	電線管	E25 露出配管	9	m			
	電線管	E31 露出配管	8	m			
					小 計		
配線器具	自動点滅器	6A	1	個			
					小 計		
はつり	はつり	φ 50 厚さ200mm程度 補修共	1	箇所			
	はつり	φ 75 厚さ400mm程度 補修共	4	箇所			
	はつり	φ 125 厚さ400mm程度 補修共	2	箇所			
					小 計		

## (別紙明細) 構内舗装改修その他工事 II. 電気設備

名 称	内訳名称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
工事科目	3.屋外		1.構内配電線路				
電線	導入線	1.2mm PF管内	472	m			
					小 計		
ケーブル	ケーブル	EM-CE5.5mm <sup>2</sup> -3C PF管路内引入	200	m			
	ケーブル	EM-CE5.5mm <sup>2</sup> -3C 屋内ラック	70	m			
					小 計		
電線管	電線管	F・FEP30 埋設配管	106	m			
	電線管	F・FEP50 埋設配管	349	m			
	電線管	F・FEP100 埋設配管	144	m			
					小 計		
ボックス類	プルボックス	樹脂製 150*150*100 WP	1	個			
					小 計		
ハンドホール	ハンドホール	H2-9 S8K-60 セパレータ付	3	組			
	ハンドホール	H1-6 S2K-60 セパレータ付	2	組			
	ハンドホール	H1-6 S8K-60	2	組			
					小 計		
土工事	根切り		150.05	m <sup>3</sup>			
	埋戻し		143.76	m <sup>3</sup>			
	発生土処理		5.27	m <sup>4</sup>			
	砂利作業		1.02	m <sup>5</sup>			
	埋設シート	ダブル	389	m			
					小計		
					端数整理		

(別紙明細) 構内舗装改修その他工事 II. 電気設備

名 称	内訳名称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
工事科目	3.屋外		1.構内配電線路				
産業廃棄物処理費	産業廃棄物処理費	金属類	1.27	t			
	産業廃棄物処理費	アスファルト	3.95	t			
	産業廃棄物処理費	廃プラ	0.40	t			
					小計		
					端数整理		
産業廃棄物運搬費	産業廃棄物運搬費	金属類・アスファルト・廃プラ	1	式			
					小計		
					端数整理		

**数量・単価算出調書 【一式明細】**

工事名称	久留米工業高専構内舗装改修その他工事	工事種別	Ⅲ. 機械設備 1. 外構改修工事	工事区分	
------	--------------------	------	-------------------	------	--

**産廃処分費比較表**

金属類(配管)、ろ過機

処分業者	距離	単位	処分費
建設物価 (金属くず)		t	

コンクリート, アスファルトくず (排水設備類、保温材)

処分業者	距離	単位	処分費
建設物価 (がれき類)		t	

廃プラスチック類 (配管)

処分業者	距離	単位	処分費
建設物価 (廃プラ類)		t	

衛生器具類

処分業者	距離	単位	処分費
建設物価 (ガラス, 陶磁器くず)		t	

品名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
<b>1. 給水設備</b>					
<b>【土工事】</b>					
<b>【新設】</b>					
根切り (機械)	バックホウ 0.45m <sup>3</sup>	2.18	m <sup>3</sup>		
埋戻し (機械)	バックホウ 0.45m <sup>3</sup>	1.6	m <sup>3</sup>		
砂利地業		0.54	m <sup>3</sup>		
残土処分	人力 (場内敷きならし)	0.57	m <sup>3</sup>		
アスファルト撤去	3cm	1.3	m <sup>2</sup>		
アスファルトカッター		9.1	m		
				計	0
					↓
				採用値	0





