(種目別内訳)

名　　称	摘　要	数 量	単 位	金　額	備　考
直接工事費					
Ⅰ-2. 専門教室棟　便所(電気設備工事)		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合　計(工事価格)		1	式		
消 費 税 等 相 当 額		1	式		
総合計(工事費)		1	式		

（科目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単 位	金　　額	備　考
Ⅰ-2. 専門教室棟　便所(電気設備工事)					
1. 電灯設備		1	式		
計					

（中科目別内訳）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
Ⅰ-2. 専門教室棟　便所(電気設備工事)					
1.電灯設備	(1)電灯分岐	1	式		
	(2)コンセント分岐	1	式		
計					

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅰ-2. 専門教室棟　便所(電気設備工事)						
1.電灯設備						
(1)電灯分岐						
照明器具	A60(LRS1-08)	17	個			材工共
既設電灯盤(L－1) 改修費	ブレーカー増設等	1	式			材工共
ケーブル		1	式			別紙明細
電線管		1	式			別紙明細
塗装費		1	式			別紙明細
ボックス類		1	式			別紙明細
配線器具		1	式			別紙明細
はつり補修		1	式			別紙明細
取外し・再取付		1	式			別紙明細
撤去		1	式			別紙明細※
計						
(2)コンセント分岐						
ケーブル		1	式			別紙明細
電線管		1	式			別紙明細
ボックス類		1	式			別紙明細
配線器具		1	式			別紙明細
計						

（別紙明細）

名　称	内訳名称	摘　　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
工事科目	Ⅰ-2. 専門教室棟　便所(電気設備工事)		1.電灯設備			(1)電灯分岐	
ケーブル	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	8	m			材工共
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	29	m			材工共
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管路内入線	5	m			材工共
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	6	m			材工共
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管路内引入	2	m			材工共
電線管	電線管	PF22 隠ぺい配管	3	m			材工共
	電線管	E39 露出配管	2	m			材工共
塗装費	電線管塗装	E39	2	m			材工共
ボックス類	プルボックス	SS150x150x150鋼板製(塗装仕上)	1	個			材工共
	アウトレットボックス	中深　金属製	2	個			材工共
	スイッチボックス	1個用　金属製	2	個			材工共
配線器具	熱線センサ付自動スイッチ	親機	2	個			材工共
	熱線センサ付自動スイッチ	子機	5	個			材工共
	熱線センサ付自動スイッチ	子機　換気扇接続端子付	2	個			材工共
	熱線センサ用自動スイッチ付操作ユニット	2回路(樹脂P付)	2	個			材工共
はつり補修	壁貫通補修	32Φ-180L	1	箇所			工のみ

（別紙明細）

名　称	内訳名称	摘　　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
取外し・再取付	照明器具	AA401	1	個			工のみ
工事科目	Ⅰ-2. 専門教室棟　便所(電気設備工事)		1.電灯設備			(2)ｺﾝｾﾝﾄ分岐	
ケーブル	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	20	m			材工共
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管路内入線	16	m			材工共
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管路内引入	3	m			材工共
					小 計		
電線管	電線管	PF22 隠ぺい配管	16	m			材工共
ボックス類	アウトレットボックス	中浅　金属製	7	個			材工共
	アウトレットボックス	中深　金属製	4	個			材工共
配線器具	埋込コンセント	2P15Ax1E・ET付(新金属P付)	7	個			材工共

撤去容積	金属類(m3)	0.01	ｺﾝｸﾘｰﾄ(m3)	0.01	樹脂類(m3)	0	ｶﾞﾗｽ類(m3)	0.01
撤去重量合計	金属類(t)	0.0075	ｺﾝｸﾘｰﾄ(t)	0.00195	樹脂類(t)	0	ｶﾞﾗｽ類(t)	0.000448

産業廃棄物重量集計表

工事名称	#REF!	電灯分岐設備

名称	摘要	数量	単位重量(Kg) 金属	コンクリー	樹脂	ガラス	重量計(Kg) 金属	コンクリー	樹脂	ガラス	
ケーブル	VVF1.6-2C	8.0	0.085				0.680	0.0	0.0	0.0	
ケーブル	VVF1.6-3C	14.0	0.120				1.680	0.0	0.0	0.0	
アウトレットボックス	中浅　金属製	2.0	0.440				0.880	0.0	0.0	0.0	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	1P10Ax2,PLx1	1.0	0.080				0.080	0.0	0.0	0.0	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	1P10Ax3,PLx1	1.0	0.080				0.080	0.0	0.0	0.0	
照明器具	AA201	2.0	1.20			0.129	2.40	0.0	0.0	0.3	
照明器具	AA401	1.0	1.70			0.190	1.70	0.0	0.0	0.2	
壁貫通補修	32Φ-180L	1.0		1.950			0.0	1.950	0.0	0.0	
	計				撤去重量　小計		7.50	1.95	0.00	0.45	kg

撤去費算出調書

工事名称	#REF!	棟名称	専門教室棟	工事科目	電灯分岐設備

名称	摘要	撤去内容		数量	電工（集計）				普通作業員（集計）				備考
		再	不要		歩掛	撤去比率	その他	撤去工数	歩掛	撤去比率	その他	撤去工数	
ケーブル	VVF1.6-2C(ころがし)		○	4									E2-1-8
ケーブル	VVF1.6-2C(管内)		○	4									E2-1-8
ケーブル	VVF1.6-3C(ころがし)		○	13									E2-1-8
ケーブル	VVF1.6-3C(管内)		○	1									E2-1-8
アウトレットボックス	中浅　金属製		○	2									E2-1-6
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P10Ax2,PLx1		○	1									E1-2-13
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P10Ax3,PLx1		○	1									E1-2-13
照明器具	AA201		○	2									E2-1-11
照明器具	AA401		○	1									E2-1-11
	計							0.0					

電工取外し、再取付　労務費		
撤去工数計 ①	労務単価 ②	撤去労務単価 ③＝①×②
0		

普通作業員取外し、再取付　労務費		
撤去工数計 ④	労務単価 ⑤	撤去労務単価 ⑥＝④×⑤
.		

合計(③＋⑥)	採用値

種別	再使用撤去	不要撤去
電線・ケーブル	0.4	0.2
電線管類	0.4	0.2
照明器具	0.4	0.3
〃(PCB入安定器内蔵)	0.4	0.3
配線器具	0.4	0.3
分電盤・端子盤等	0.4	0.2
変電機器	0.5	0.3
通信機器類(防災含む)	0.4	0.3
空気管	0.4	0.3
電柱	0.6	0.3
屋外架線等	0.4	0.2
地中ケーブル	0.6	0.3
その他	0.4	0.3