令和2年度

久留米工業高専基幹・環境整備(衛生対策)工事

予定価格算出内訳明細書

事務部長	総務課長	課長補佐	係　長	担　当

独立行政法人国立高等専門学校機構
久留米工業高等専門学校

種目別内訳

名　　称	摘要	数 量	単位	金 額	備考
直 接 工 事 費					
Ⅰ-1. 専門教室棟　便所(建築工事)	改修	1	式		
建築工事の直接工事費　計					
Ⅰ-2. 専門教室棟　便所(電気設備工事)	改修	1	式		
Ⅰ-3. 専門教室棟　便所(機械設備工事)	改修	1	式		
全ての直接工事費　計					
共通費					
共通仮設		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合　計(工事価格)		1	式		
消 費 税 等 相 当 額		1	式		
総 合 計(工 事 費)		1	式		

科 目 別 内 訳

名　　称	摘　要	数 量	単 位	金　　額	備　　考
Ⅰ-1. 専門教室棟　便所(建築工事)					
1. 直接仮設		1	式		
2. 防水改修		1	式		
3. 建具改修		1	式		
4. 内装改修		1	式		
5. 塗装改修		1	式		
6. 発生材処理		1	式		
計					
Ⅰ-2. 専門教室棟　便所(電気設備工事)		1	式		
計					
Ⅰ-3. 専門教室棟　便所(機械設備工事)		1	式		
計					

中 科 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数 量	単 位	金　　額	備 考
Ⅰ-1. 専門教室棟　便所(建築工事)					
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 防水改修	2.1　改修	1	式		
計					
3. 建具改修	3.1　撤去	1	式		
	3.2　改修	1	式		
計					
4. 内装改修	4.1　撤去	1	式		
	4.2　改修	1	式		
計					
5. 塗装改修	5.1　改修	1	式		
計					
6. 発生材処理	6.1　積込･運搬	1	式		
	6.2　処分	1	式		
計					
Ⅰ-2. 専門教室棟　便所(電気設備工事)		1	式		
計					

中 科 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数 量	単 位	金　　額	備 考
Ⅰ-3. 専門教室棟　便所(機械設備工事)		1	式		
計					

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数 量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅰ-1. 専門教室棟　便所(建築工事)						
1. 直接仮設						
墨出し		1.0	式			別紙明細 ー1
養生		1.0	式			別紙明細 ー2
整理清掃後片付け		1.0	式			別紙明細 ー3
内部足場		1.0	式			別紙明細 ー4
仮設材運搬		1.0	式			別紙明細 ー5
計						
2. 防水改修						
2.1　改修						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 5×5	2.5	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	5.4	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	2.3	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	3.6	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 5×5	6.7	m			
計						
3. 建具改修						
3.1　撤去	※建具枠撤去には 周囲斫り、を含む					
ｽﾁｰﾙ製三方枠撤去	W950×H2025	1.0	か所			
ｽﾁｰﾙ製三方枠撤去	W720×H2010	1.0	か所			
木製ドア撤去	W720×H2010　t40	1.0	か所			
ｱﾙﾐ製Fix窓撤去	W1525×H650　ｶﾞﾗｽ共	1.0	か所			
計						
3.2　改修						
3.2.1　鋼製軽量建具	全て材工共					
LSD-1 ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ	W1615×H2000	1.0	か所			
LSD-2 ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ	W1615×H2000	1.0	か所			
小計						

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数 量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
3.2.2 ガラス						
型板ｶﾞﾗｽ	t=4.0 特寸2.18㎡以下	1.4	㎡			
ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ	t3+t3	1.9	㎡			
既存ｶﾞﾗｽ撤去入れ替え		1.0	式			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺﾝ系(SR-1)	29.8	m			
小計						
3.2.3 その他						
建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	2.9	m			
既存ｱﾙﾐ製建具清掃		3.5	㎡			
小計						
計						
4．内装改修						
4.1 撤去						
床 SUS床見切縁撤去	W40	2.7	m			
床 ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ張り撤去	t2.5	8.0	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 撤去		2.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ		24.1	m			
壁 陶器質タイル貼撤去		42.1	㎡			
壁 CB積み撤去	t100	8.2	㎡			
壁 ソフト巾木撤去	H=100	3.7	m			
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り撤去	t9.0	3.6	㎡			
天井 ケイカル板張り撤去	t6.0	20.3	㎡			
天井 LGS下地 撤去		23.9	㎡			
木製ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	t40	12.4	㎡			
ｶﾞﾗｽ窓付ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	t40 ｶﾞﾗｽ窓 1575x850 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1575x1850	1.0	か所			
甲板 人造大理石撤去	W165 t25	1.8	m			
甲板 人造大理石撤去	W170 t25	3.3	m			
甲板 人造大理石撤去	W185 t25	0.9	m			
甲板 人造大理石撤去	W180 t25	1.0	m			
隔て板 人造大理石撤去	W600 H1500 t40	1.0	か所			

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数 量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
計						
4.2 改修						
4.2.1 床						
床 超防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t=2.0 下地調整共	3.1	㎡			
床 超防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t=2.0	17.6	㎡			
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t=2.5無地 下地調整共	5.6	㎡			
床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ	貼物下地	18.5	㎡			
小計						
4.2.2 幅木・壁						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	34.4	㎡			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形	1.0	式			別紙明細 ー6
ﾋﾞﾆﾙ幅木張り	H=100	3.6	m			
ﾋﾞﾆﾙ幅木張り	H=60	28.5	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	t=12.5 GL工法 下地張	33.6	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	t=12.5 継目処理共	4.3	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	t=12.5 下地張	48.3	㎡			
壁 化粧ケイカル板張り	t=6.0 突付け	70.9	㎡			
壁 下地ラワン合板張り	t12	8.6	㎡			
小計						
4.2.3 天井						
軽量鉄骨天井下地	19型 直貼用 ふところ1.5m未満 @300	24.1	㎡			
金属拡張ｱﾝｶｰ	上向き M10	45.0	本			
天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t=9.5 準不燃	24.1	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製 ｺ型 既製品	40.4	m			
天井点検口	ｱﾙﾐ製 450角	2.0	か所			
小計						
4.2.4 その他						
汚垂タイル	900x600 t6.0	1.0	か所			

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数 量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
汚垂タイル	800x600 t6.0	2.0	か所			
ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ	16.5x16.5 L=3,000	4.0	本			
ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ	22.5x22.5 L=3,000	1.0	本			
木製見切縁	35x135 ﾒﾙｸｼﾊﾟｲﾝ集成材	2.6	m			
木製塞ぎ板	30x85 ﾒﾙｸｼﾊﾟｲﾝ集成材	1.6	m			
室名札	ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り 255x600	1.0	か所			
室名札	ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り 260x600	1.0	か所			
TB/1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	940x1900	1.0	か所			
TB/2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	940+940x1900	1.0	か所			
TB/3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	1784+1735+940x2550	1.0	か所			
TB/4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	720x1900	1.0	か所			
TB/5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	1769x2550	1.0	か所			
甲板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20	W120xL1600	1.0	か所			
甲板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20	W120xL2500	1.0	か所			
甲板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20	W120xL900	1.0	か所			
甲板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20	W260xL1740	1.0	か所			
床 ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ打設		1.0	式			別紙明細 ー7
小計						
計						
5. 塗装改修						
5.1 改修						
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り	鉄部 工程B種 錆止C種	5.4	㎡			
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り （糸幅300mm以下）	木部 工程B種 素地A種	4.2	m			
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 素地B種	4.4	㎡			
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗替え	既存ﾓﾙﾀﾙ面 工程C種 下地調整RB種共	6.2	㎡			
計						
6. 発生材処理						
6.1 積込･運搬						
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	5.0	m3			
発生材積込み	内装仕上材類	2.6	m3			

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数 量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄがら類	5.0	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ･陶磁器類	1.2	m3			
発生材運搬	木材類	0.7	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m3			
発生材運搬	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	0.2	m3			
発生材運搬	金属くず	0.5	m3			
計						
6.2　処分						
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄがら類	5.0	m3			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶磁器類	1.2	m3			
発生材処分	木材類(焼却)	0.7	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m3			
発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	0.2	m3			
発生材処分	金属くず	0.5	m3			
計						

別紙明細【建築】

名　　称	摘　　要	数 量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
別紙明細-1 墨出し						
墨出し	内装改修　複合	29.1	㎡			
計						
別紙明細-2 養生						
養生	内装改修　複合	29.1	㎡			
計						
別紙明細-3 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	内装改修　複合	29.1	㎡			
計						
別紙明細-4 内部足場						
内部仕上足場	階高4m以下　脚立足場　改修	29.1	㎡			
計						
別紙明細-5 仮設材運搬						
仮設材運搬	内部仕上足場 脚立足場	405.0	㎡			
計						
別紙明細-6 軽量鉄骨壁開口部補強						
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 W850×H2000 三方	1.0	か所			
計						
別紙明細-7 床ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ打設						
軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18/㎜2　S18	1.0	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間ｺﾝ　人力	1.0	m3			
溶接金網敷き込み	φ3.2　100x100	18.5	㎡			
普通型枠		1.2	㎡			
型枠運搬費		1.2	㎡			
計						

科目	番号	代価名称	単位	積上げ単価	名　　称	摘　　要	数　量	単位			単　価	金　額	単価根拠
積上-1		床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼t2.5 下地調整RB種	㎡		ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼t2.5		1.000	㎡	1				物価版比較表
					下地調整RB種		1.000	㎡	1				物価版比較表
					合　計							0	

科目	番号	代価名称	単位	積上げ単価	名　　称	摘　　要	数　量	単位			単　価	金　額	単価根拠
積上-2		床 超防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼t2.0 下地調整RB種 （ｻﾆﾀﾘｳﾑ）	㎡		超防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼t2.0		1.000	㎡	1				ｶﾀﾛｸﾞ単価x0.8
					下地調整RB種		1.000	㎡	1				物価版比較表
					合　計							0	

科目	番号	代価名称	単位	積上げ単価	名　　称	摘　　要	数　量	単位			単　価	金　額	単価根拠
積上-3		床 超防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼t2.0 （ｻﾆﾀﾘｳﾑ）	㎡		超防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼t2.0		1.000	㎡	1				ｶﾀﾛｸﾞ単価x0.8
					合　計							0	

科目	番号	代価名称	単位	積上げ単価	名　　称	摘　　要	数　量	単位			単　価	金　額	単価根拠
積上-4		壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)　t12.5 継目処理工法	㎡		壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t=12.5 突付け		1.000	㎡	1				物価版比較表
					せっこうボード継目処理工法		1.000	㎡	1				物価版比較表
					合　計							0	

科目	番号	代価名称	単位	積上げ単価	名　　称	摘　　要	数　量	単位			単　価	金　額	単価根拠
積上-5		壁　下地合板 耐水 t=12	㎡		壁合板下地張り 手間のみ		1.000	㎡	1				物価版比較表
					耐水合板 t=12 910×1820		0.603	枚	1				物価版比較表
							↑(1/(0.91*1.82))						
					合　計							0	

科目	番号	代価名称	単位	積上げ単価	名　　称	摘　　要	数　量	単位			単　価	金　額	単価根拠
積上-6		合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ 塗替え 既存ﾓﾙﾀﾙ面 工程C種 下地調整RB種共	㎡	EP 塗替え	EP塗替え C種		1.000	㎡	1				物価版比較表
					下地調整RB種 ﾓﾙﾀﾙ面		1.000	㎡	1				物価版比較表
					合　計							0	

科目	番号	代価名称	単位	積上げ単価	名　　称	摘　　要	数　量	単位			単　価	金　額	単価根拠
積上-7		合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 素地ごしらえB種	㎡	EP 新規	EP　B種		1.000	㎡	1				物価版比較表
					素地ごしらえ		1.000	㎡	1				物価版比較表
					合　計							0	

科目	番号	代価名称	単位	積上げ単価	名　　称	摘　　要	数　量	単位			単　価	金　額	単価根拠
積上-8		ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 5×5	m		シーリング 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10		1.000	㎡	0.5				物価版比較表
					合　計							0	

科目	番号	代価名称	単位	積上げ単価	名　　称	摘　　要	数　量	単位			単　価	金　額	単価根拠
積上-9		ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	m		シーリング 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10		1.000	㎡	1.25				物価版比較表
					合　計							0	