

独立行政法人国立高等専門学校機構 久留米工業高等専門学校				
事務部長	総務課長	補 佐	係 長	担 当

質 疑 回 答 書

工 事 名： 久留米工業高専寄宿舎改修工事
 閲覧日時・場所： 令和7年8月22日(金)～8月27日(水) 9時から17時まで
 久留米工業高等専門学校 総務課掲示板及び本校HP

番号	図面番号	質疑事項	回 答
1	M-11	WHG-1ガス給湯器について、機器更新と考えると宜しいでしょうか。	更新です
2	M-11	WHE-1小型電気温水器について、6台全てにおいて機器更新と考えると宜しいでしょうか。	更新です
3	M-11	HB-1B屋内消火栓箱について、既設利用と考えると宜しいでしょうか。	更新です。
4	M-11	TF-1消火用補給水槽について、更新と考えると宜しいでしょうか。	更新です
5	M-11	GR-1グリーストラップについて、本体・蓋共に更新と考えると宜しいでしょうか。	更新です
6	M-11	凡例(配管管種)において、排水管地中VU40A以上VU(JSWAS K-1)75A以上とありますが、VUと考えると宜しいでしょうか	VUでOKです
7	M-13	【注記】として、アスファルト・コンクリート・土については建築工事とありますが、掘削全てにおいて建築工事と考えると宜しいでしょうか。	今回、建築電気機械の一括の包含発注になります。掘削は建築工事で問題ありません。
8	M-01	空調機器、リース品の機器及び取付配管配線工事は、特記記載の通り別途工事扱いと致します。	別置工事です。ただし、4階の居室に関しては、本工事にて取外しとなっております。その他はリース会社で取り外します。その他はリース会社にて対応しますので、別置工事になります。
9	M-01	ACP-3 室外機縁石基礎は、新設で考えると宜しいでしょうか。	そうです。
10	M-01	ACP-13、ACP-14 室外機基礎は、既設品再利用で考えると宜しいでしょうか。	再利用です

11	M-01	ACP-1、ACP-13、ACP-17 ルームACにドレンアップは必要ありませんで しょうか。	壁掛タイプなので必要ありません
12	M-01 M-02	機器表では、ACP-12はリース扱いになってお りますが、平面図では工事対象扱いです。ど ちらが正でしょうか。	ACP-12は別途工事とお考え下さい。追加工事 にて発注する予定です。
13	M-06	EF-1 新設ファンは分解搬入が必要でし ょうか。	分解搬入とお考え下さい
14		特A-01図 1. 各章共通事項 石綿含有建材の調査に丸 印該当項目となっておりますが、工事に先立ち調査の必 要が御座いますでしょうか。また含有があった場合は工期 に影響がある場合があると思われま。その場合は工期 の延長等の協議は可能と捉えてよろしいでしょうか。 ご教示お願い致します。	調査の必要はありません。工期の延長はありません。
15		特A-01図 1. 各章共通事項 「化学物質の濃度測 定」 (3)測定方法に関しての適用が不明です。 ご教示お願い致します。	拡散方式（バッシュ法）により実施。
16		特A-02図 「既設配管・配線および鉄筋調査」の「既存 資料調査」内に「範囲 ※図示による」の記載がありま すが図面内に記載が御座いません。範囲をご指示願 い致します。	A-28図 ・1階脱衣室横トイレ 和便器撤去部 ・スラブ溝研り範囲 これを対象とお考え下さい。
17		特A-01図 I 工事概要 6.工事項目 の防水工改修工 事は丸印の対象工事種目となっておりますが、特A-02・03 図の防水改修工事の項目が斜線表記してあります。また A-02図、その他各図面に、防水工事に関しては別途工 事の記載がございます。今回は該当の有無をご指示願 い致します。 防水改修工事が該当する場合は、A-02図の改修部分外部 仕上表に記載防水仕様で見込んでよろしいでしょうか。	屋上防水工事は別途工事になります。外壁補修工事が一 部あり、この部分については、本工事にて行います。
18		特A-02図 2 仮設工事 内に外部仮囲いの仮設指定がご ざいませ。現場説明書5 施工に関する事項 (2) ⑥に記 載の「工事範囲については、工事用ポール・バーで区画 し・・・」の記載が御座います。H900プラスチック フェンスで区画する計画予定致しますが、よろしいで しょうか。ご教示お願い致します。	工事期間中、学生が西側の第2棟内には入居し、そこ から通学しますので、工事範囲において、安全対策が 必要ですので、H900でも、問題ありません。
19		特A-02図 2 仮設工事仮設仮設間仕切に関して、 LGS65+PB9.5mm1枚(片側)で各階廊下の寮室(第2 棟)の境界のEXP.J横の計4か所設置で宜しいでし ょうか。ご指示お願い致します。	4箇所設置になります。
20		工事関係者の通勤車両に関し、敷地南側の駐車 場、その他構内の指定の場所で駐車エリアとして、 使用許可を頂ける事は可能でしょうか、ご教示願 い致します。予測で通勤車両、最高30台程度を見込 んでおります。	工事期間中、教職員の方も使用しますので、学内協議 が必要です。学内駐車場は限りがあり、出来る限り、少 ない台数にて入構されるようお願い致します。多い場合、 プール西側に駐車するようになると思われます。
21		A-18図 外壁改修:指定範囲施工数量調査の上、 劣化部補修;下地調整材C-2の上、可とう型外装用 薄塗材E(一部新設)の記載があります。特A-03図 4 外壁補修工事(共通事項)に、調査範囲・外壁補 修範囲の記載がありますが、A-18図に記載 天井改 修凡例F10 4階X8-9、Y5'-6間の軒下部分が外壁 改修範囲でよろしいでしょうか また劣化部補修範囲に関しては調査後に判明しま す。数量が算定不能の為、補修項目見込を除外して よろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	範囲は御見込みの通り、 A-15/18図 凡例F10 X8~9通間 軒天4.6㎡が対象 実際の数量との整合性がずれた場合、 現場増減又は変更契約にて対応致します。

22		A-02図に改修部分外部仕上表内の外構に関して、記載があります。図面リストにG-02 外構詳細図(1)の記載があります。L型側溝等の仕様を確認させて頂きたく、G-02図の配布のご要望を致したいのですが、可能でしょうか。	添付図確認ください。
23		浴室床 モザイクタイル25角、壁100角タイルの材料仕様のご指示をお願い致します。	25角については、磁器質タイル。 100角については、陶器質。
24		各資材・機器に関し、メーカー指定はないとしてよろしいでしょうか。ご教示願います。	メーカー指定はありません。文部科学省特記仕様書に準じた材料を使用するようになります。
25		M-02図に記載の、各階寮室の外部建具は、換気框付の記載があり、建築建具表には記載が無く差異が生じております。建築建具表が正として宜しいでしょうか。ご指示お願い致します。	今回計画においては 既存サッシのままとするため、 建築建具表を正とお考え下さい。
26		M-13図の注記に各掘削範囲に建築工事の表記がございます。狭小部での工事もあり掘削は、機械工事或いは、建築工事でしょうか。ご指示お願い致します。	建築工事です。
27		8/8変更図面 A-01図に外灯※別途工事の記載がございます。他の※別途工事記載項目も含め、今回の入札項目より除外と捉えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	除外です。
28		建具工事及び電気工事変更内容一覧の6.「AW等の建具についてガラスのみ交換FL3+A6+FL3(新設)の記載がありますが、既存アルミサッシ障子のガラス入替のみ新設はサッシメーカー見解としては不可との回答を得ております。 ※現状FL4のアルミサッシ障子に複層ガラスt12mmは入らないと考えられる。ガラスを入れたとしてもシール及びビードの施工幅が取れないであろうとの回答です。 今回の入札項目の扱い、ご指示お願い致します。	現況の枠溝幅は16mm ガasket圧縮・施工クリアランスを加味すると 必要寸法は14.5～15.5mm程度であるため FL3+A6+FL3 設置自体は可能と考えます。 現地状況を再確認後、必要に応じ 取り替え用複層障子を検討ください。
29		変更図面A-28図の床配管施工溝研り部の範囲が、M-17,18図との差異が御座います。溝研り部の範囲はどちらが正かご指示お願い致します。	A-28図を対象とお考え下さい
30		8/8変更図面 A-54図 建具表(1)(改修前)、A-58図改修後)においてAW1' 硝子取替改修: FL3+A6+FL3(新設)と複層ガラス(FL+A6+FL5)とありますがFL3+A6+FL3と捉えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	FL3+A6+FL3です。
31		電気工事「7」項目についてトランス更新は、中止でVCB関係の更新に変更となっておりますが、変更図面の単線結線図において、受電盤のみで専攻科棟電気室と第二変電図のVCB更新は、×印で中止。右側の変電室平面図では、更新となっておりますが、どちらを正と考えれば宜しいでしょうか。	単結図の方が正(1カ所更新、2カ所中止)でご対応頂きますようお願い致します。
32	E12～14 E-40～43	2F～4Fのケーブルラックについては、既設のものは撤去して新たに新設するのでしょうか。それとも、既設部分は流用し、足りない部分のみ新設する形でしょうか。ご指示をお願いいたします。	既存撤去後に新品を取付及び増設。
33	A-03(8/8付) A-03 A-04 他図面(8/18付)	8/8付変更図面(例、寮室内手摺について既存のまま等) 8/18付最終変更図面(例、寮室内手摺撤去、1階浴室ステンレス製浴槽撤去等)相違があります。8/18付最終変更図面を正見積根拠と捉えて宜しいでしょうか。ご指示お願い致します。	8/18が最終図面になります。SUS浴槽は、本工事含めております。

34		<p>8/8付変更図面→ 8/18付最終変更図面の工事変更内容一覧を頂けないでしょうか。</p>	<p>残工事について、ガラスフィルムとシャッター工事の2つのみとなっております。電気設備について、電気室内、トランスの納入が完成期限に間に合わないため、VCB本体及びそれに係る一部機器類の更新に変更。1階留学生補食室の第2種金属線びの取り止め。既存設備の撤去再取付の一部取り止め。※要図面確認。機械は大きな変更箇所はないです。</p>